Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi kollegiyasının
09 iyun 2015-ci il tarixli 03 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

1. Aşağıdakı bəndlər əlavə edilsin:

8.30.1. Qazlaşdırılan bütün təyinatlı binalarda, aşağıda göstərilən qəza hallarında təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə qaz verilişini dayandıran qurğular və avtomatik sistemlər nəzərdə tutulmalıdır:

qazlaşdırılan yerləşgələrdə yanğın əlamətləri aşkar edildikdə (alov, tüstü, istilik, yanma maddələrin ayrılması) – binanın qaz verilişini dayandıran elektromaqnit qapaqla əlaqələndirilmiş yanğın xəbərvericilərin qazlaşdırılan yerləşgələrdə quraşdırılması. Bu barədə qərar qaz şəbəkəsinin və qaz avadanlığının vəziyyətindən, sifarişçinin tələblərindən asılı olaraq layihə təşkilatı tərəfindən qəbul edilir.

8.30.2. Daxili qaz kəmərlərində qazın təzyiqi 0,0025 MPa-dan çox olduğu hallarda qaz işlədən avadanlıq qarşısında qazın optimal yanmasını təmin edən tənzimləyici-sabitləşdiricilər quraşdırılmalıdır.

8.31.1. Yeni qazlaşdırılan yaşayış binalarının mənzillərində alovun nəzarətsiz sönməsi baş verəcəyi halda, qazın verilməsini dayandıran təhlükəsizlik avtomatikası ilə təchiz olunmuş qaz cihazlarından istifadə edilməlidir.

2. 8.40-cı və 8.52-ci bəndlər yeni redaksiyada verilsin:

8.40. Qazlaşdırılan bütün təyinatlı binaların mənzillərində (yerləşgələrində) havanın qazla çirklənmə həddi qaz-hava qarışığının alışmasının minimum həddinin 10% çatdıqda işə düşən siqnal vericiləri quraşdırılmalıdır.

Qazla çirklənmə siqnal qurğusu qaz borusunun mənzilə girişində quraşdırılmış elektromaqnit qapaqla əlaqələndirilməli və qazla çirklənmə siqnalı daxil olduqda qazın verilməsini dayandırmalıdır.

8.52. Qaz kəmərlərinin, qaz avadanlığı və cihazlarının, avtomatika və siqnalizasiya vasitələrinin texniki xidməti və təmiri müqavilə əsasında özünün qəza-dispetçer xidməti olan qaz paylayıcı və ya həmin işlərin görülməsinə lisenziyası (xüsusi icazəsi) olan ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilməlidir.