

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ  
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО  
МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВСН 193 - 81  
ММСС СССР

Москва 1985

### Замеченные опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
21	10 сверху	в наклонном	с наклоном
40	3 снизу	Двухканатные дороги маятнико- вого типа	Двухканатные дороги маятникового типа и одноканатные коль- цевого типа
43	13 снизу	10 мм	3 мм
60	13 сверху	СН 474—75	СН 471—75
Оборот титула	13 сверху	Ю. Ф. Голышманов	Ю. Ф. Голышманов

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра мон-  
тажных и специальных стро-  
ительных работ СССР

К.К.Липодат

30 октября 1981 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВСН 193-81

ММСС СССР

© Центральное бюро научно-технической информации  
Москва — 1985

УДК 658.5.012.2(083.96):693.8

Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проектов производства работ по монтажу и демонтажу строительных конструкций при строительстве (реконструкции) объектов.

С введением в действие настоящей инструкции утрачивает силу "Инструкция по составлению проектов производства работ по монтажу стальных и сборных железобетонных конструкций" МСН 193-68.

Инструкцию подготовили сотрудники ВНИИ Промстальконструкции Ю.М.Даналевич, В.С.Зальбер, А.Д.Соколова и В.Г.Шандров (адрес для справок: ГУЗ473, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 13) и УкрПТКИмонтажспецстроя А.С.Белик и А.И.Лнейдер (252040, Киев, ул. Ровенская, 10а).

Министерство монтажно-ремонтных и специальных строительных работ ССР (Минмонтажспецстрой ССР)	Бедомственные и строительные нормы инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций	ВСН 193-81 ММСС ССР Замен МСН 193-68 ММСС ССР
---	---	---

## I. ОБЩЕ ПОГЛАСНИЛ

I.1. Настоящая инструкция составлена в дополнение к "Инструкции по разработке проектов организаций строительства в проектов производства работ" СН 47-74 в целях отражения специфики и применимости к монтажу (демонтажу) строительных конструкций.

I.2. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) по монтажу (демонтажу) строительных конструкций объектов\*.

I.3. При разработке ППР следует выполнять требования: государственных и отраслевых стандартов;

глав СНиП и других нормативных документов по проектированию конструкций, производству и приемке, а также экономике строительно-монтажных работ, утвержденных Госстроем ССР;

нормативных документов, утвержденных органами Государственного надзора и согласованных с Госстроем ССР;

ведомственных нормативных документов по монтажным и специальным работам, утвержденных минмонтажспецстроем ССР в установленном порядке;

\* В дальнейшем - по монтажу (демонтажу) объектов

Бнесена Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя ССР	Утверждены минмонтажспецстроем ССР 30 октября 1981 г.	Срок введения 1 января 1982 г.
--	--	--------------------------------------

приказов и распоряжений Минмонтажспецстроя СССР и организаций, которым подчинены разработчики ППР;

технического задания на разработку ППР.

I.4. Решения ППР должны предусматривать выполнение монтажных работ наилучшими прогрессивными методами, обеспечивающими безопасность, высокую производительность труда, снижение себестоимости и сокращение сроков монтажных работ при высоком качестве их выполнения, в том числе:

комплексную механизацию работ с целью максимального сокращения уровня ручного труда, а также наилучшего эффективного использования монтажных механизмов и транспортных средств;

постоянное производство работ, обеспечивающее равномерную занятость рабочих и оборудования;

совмещение монтажных работ со строительными и с работами специализированных организаций, при безусловном обеспечении безопасности их выполнения каждой организацией;

выбор направления монтажа строительных конструкций в плане и по высоте с учетом фронта последующих работ (в первую очередь лежащих на "критическом пути" графика производства работ);

применение передовых методов производства работ;

использование инвентарных зданий, приспособлений и устройств;

обеспечение прочности и устойчивости конструкций при складировании, транспортировании, укрупнении, кантовке, падении, установке и выверке, а также монтажных механизмов и приспособлений под действием монтажных нагрузок;

создание безопасных условий для работающих путем применения необходимых средств, приспособлений и устройств;

для крупных промышленных комплексов, исходя из отраслевых особенностей и конкретных условий работы строительных и монтажных организаций, возможность применения узлового метода организации строительства.

I.5. По важности и степени сложности производства работ объекты подразделяются на важнейшие, технически сложные или со сложными условиями производства работ\*, средней сложности и

\* В дальнейшем - технически сложные объекты и объекты со сложными условиями производства работ будут называться сложными объектами.

яесложные. Для объектов важнейших, сложных и средней сложности ППР должны разрабатывать проектные и проектно-технологические организации, специализирующиеся на разработке ППР на соответствующие виды работ.

I.6. Перечень важнейших объектов составляет Главное управление министерства при участии специализированной организации – разработчика ППР, перечень объектов сложных и средней сложности – монтажный трест.

I.7. Организация-заказчик ППР (далее – заказчик) обязана своевременно (п. 2.3) передать разработчику ППР техническое задание с необходимыми исходными данными и обеспечить рассмотрение, согласование и утверждение ППР.

I.8. Организация, разрабатывающая основные положения по монтажу конструкций технически сложных зданий и сооружений, должна установить связь с организацией-проектировщиком этих объектов еще на стадии разработки ее проекта с целью:

обеспечения требуемых по условиям монтажа конструктивных, компоновочных решений и решений стройгенплана;

учета генпроектировщиком требований монтажной организации при составлении единичных расценок на монтаж конструкций в соответствии с необходимой технологией производства работ.

I.9. ППР по монтажу строительных конструкций должен быть увязан с проектами производства строительных и других видов монтажных и специальных работ.

При разработке комплексного ППР (на все или несколько видов монтажных и специальных строительных работ) его разделы должны быть взаимоувязаны по времени и технология выполнения работ.

I.10. Стиль изложения текстовых материалов на чертежах ППР должен быть лаконичным, объем – минимальным.

В ППР не следует приводить содержание общесоюзных или ведомственных нормативных документов, ограничиваясь ссылками на них.

I.11. Принятые в ППР решения должны быть обоснованы соответствующими экономическими расчетами и расчетами на неблагоприятные значения и сочетания нагрузок и воздействий, возможных в период производства монтажных работ.

Отдельные конструктивные элементы или части строящегося здания (сооружения), используемые для крепления к ним монтажных приспособлений и устройств, должны быть проверены на указанные силовые воздействия или эти силовые воздействия должны быть согласованы с организацией-разработчиком соответствующего здания (сооружения).

I.I2. Порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ПМР по монтажу конструкций объектов важнейших и сложных должен быть следующим:

установление связи с соответствующей проектной организацией для решения вопросов, указанных в п. I.8;

разработка основных положений (основных технических решений) по монтажу конструкций объекта в соответствии с требованиями раздела 3;

рассмотрение основных положений по монтажу конструкций объекта в соответствии с п. I.I4;

согласование чертежей (в соответствии с п. I.I5), содержащих решение принципиальных вопросов производства работ, разработанных в основных положениях;

разработка ПМР на основании выбранного варианта производства работ и согласование (по усмотрению разработчика) чертежей, содержащих решения принципиальных вопросов производства работ;

утверждение ПМР главным инженером монтажного управления.

I.I3. Порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ПМР по монтажу конструкций объектов средней сложности\* и несложных должен быть следующим:

рассмотрение вариантов ПМР (при наличии их; раздел I5);

разработка и согласование чертежей, содержащих решение принципиальных вопросов производства работ (п. I.I5);

разработка ПМР в полном объеме в соответствии с требованиями раздела 4;

утверждение ПМР главным инженером монтажного управления.

---

\*При наличии письменной просьбы заказчика разработать основные положения по монтажу конструкций объекта средней сложности порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения их устанавливается в соответствии с требованиями п. I.12 данной инструкции.

I.I4. Рассмотрение основных положений по монтажу важнейших объектов должно производить Главное управление министерства с участием разработчика ППР и треста; основных положений по монтажу объектов сложных и средней сложности – монтажный трест с участием монтажного управления и разработчика ППР; вариантов монтажа, если они выполнены в составе ППР (раздел I5), – заказчик ППР с участием монтирующей организации и разработчика ППР.

I.I5. Согласование чертежей, содержащих решения принципиальных вопросов производства работ, следует производить с монтажной организацией, с генподрядной строительной организацией, с организациями-владельцами монтажных кранов, со смежными организациями (по усмотрению организации – производителя работ), а при использовании для монтажных работ существующих зданий, сооружений, путей и территории, расположенных за пределами монтажной площадки, или при реконструкции действующих объектов – и с дирекцией реконструируемого предприятия.

Решения, связанные с работой других организаций, должны быть согласованы с этими организациями.

Чертежами, содержащими решения принципиальных вопросов производства работ и подлежащими согласованию, являются: строительный план, организация безопасной работы кранов и календарный план монтажных работ; по усмотрению разработчика ППР согласование подлежат также отдельные мероприятия по технике безопасности производства работ и схемы производства работ в части безопасной работы кранов.

Согласование перечисленных выше чертежей или отдельных решений ППР, включая вопросы, оговоренные в п. I.II, обеспечивает заказчик ППР при участии (по просьбе заказчика ППР) разработчика ППР.

I.I6. Отдельные разделы ППР, определяющие организационную подготовку монтажных работ, (чертежи складов конструкций, временных сооружений, сложных нетиповых монтажных приспособлений, ведомость монтажных механизмов и др.), а также требования к изготовлению конструкций, устройству фундаментов и опор (раздел I6), обеспечивающие осуществление принятых методов производства работ, должны быть выданы в заранее согласованные сторонами

(разработчик и заказчик ППР) сроки, установленные с учетом условий развертывания монтажных работ.

I.17. Главный инженер монтажного управления, утвердивший ППР, имеет право вносить в ППР коррективы, учитывающие реально сложившиеся условия, но не вызывающие изменения принципиальных решений производства работ, не снижающие их безопасность, качество и технико-экономические показатели. При разработке ППР специализированной организацией главный инженер обязан сообщить ей письменно о внесенных изменениях.

При необходимости внесения в разработанный специализированной организацией ППР принципиальных изменений, обусловленных объективными причинами, заказчик ППР должен выдать дополнительное техническое задание на переработку проекта.

I.18. Организация – разработчик ППР осуществляет надзор за выполнением решений проекта. Порядок и условия его проведения должны быть определены ведомственными положениями, утвержденными в установленном порядке.

I.19. При разработке ППР по монтажу объектов важнейших, сложных и средней сложности отдельные части ППР из состава, оговоренного настоящей инструкцией, могут быть, по усмотрению разработчика ППР, выделены в самостоятельные проекты. В этом случае в соответствующих проектах должны быть сделаны взаимоувязывающие ссылки.

I.20. При разработке ППР для монтажа зарубежных объектов, кроме настоящей инструкции следует руководствоваться "Инструкцией по разработке проектов и смет для строительства за границей при техническом содействии СССР" СН 219.

I.21. При изменениях или дополнениях нормативных документов, на которые даны ссылки в данной инструкции, ППР следует разрабатывать с учетом этих изменений или дополнений.

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ППР

2.1. Специализированные проектные и проектно-технологические организации должны выполнять разработку ППР по договору с заказчиком на основании технического задания, составленного заказчиком по форме приложения I.

К техническому заданию должны быть приложены (в I экземпляре):

комплект чертежей (КЧ) и деталировочных чертежей стальных конструкций (КД), кроме типовых;

комплект чертежей (КС) сборных железобетонных конструкций, кроме типовых;

чертежи соответствующих разделов ПОС, включая комплексный сетевой (календарный) график (при наличии его в составе документации на объект);

выкопировка из генплана;

данные о наличии электроэнергии, воды, пара и др.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. По требованию разработчика ПР заказчик обязан представить архитектурно-строительные чертежи, расчетные усилия, действующие в элементах конструкций, и другие проектные материалы, необходимость в которых выявила в процессе разработки ПР.

2. При отсутствии чертежей КД к моменту выдачи технического задания они должны быть переданы разработчику ПР немедленно после поступления от предприятия-изготовителя.

3. При необходимости выполнения расчета экономической эффективности ПР в его состав включают также сметы на монтаж строительных конструкций, сметную стоимость строящегося объекта, а также второго строительства (производственного комплекса), в которое входит строящийся объект.

4. Для разработки ПР на реконструкцию здания должны быть дополнительно приложены исполнительные и обмерочные чертежи, ведомость обследования состояния конструкций, а также условия производства монтажных работ.

2.2. При разработке ПР на демонтаж конструкций к техническому заданию должны быть приложены:

комплект исполнительных чертежей;

ведомость обследования состояния конструкций;

ПР на монтаж (при его наличии);

смета на демонтаж конструкций;

условия и время производства работ по демонтажу конструкций;

выкопировка из генплана;

данные о наличии и точках подключения электроэнергии, воды, пара и др.

2.3. Техническое задание с приложением документации, перечисленной в п.2.1 или 2.2, должно быть выдано организации -

разработчику ПИР не позднее, чем за 6 месяцев до начала монтажных работ.

2.4. Проектно-сметная документация на монтируемые конструкции после окончания разработки ПИР должна быть возвращена заказчику по его требованию.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ) ПО МОНТАжу КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

3.1. Основные положения должны быть разработаны не менее чем для двух вариантов производства работ и содержать:

- а) общие данные (заглавный лист);
- б) пояснительную записку;
- в) принципиальные разработки стройгендана для каждого варианта ;
- г) принципиальные разработки схем производства работ (схем монтажа) для каждого варианта;
- д) эскизную проработку сложных приспособлений и устройств;
- е) укрупненный календарный план монтажных работ для каждого варианта ;
- ж) расчет технико-экономической эффективности вариантов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Разработки стройгендана и схем производства работ для соответствующего варианта могут быть совмещены на одном листе.

3.2. Лист "Общие данные" (заглавный лист) в составе основных положений должен быть выполнен на отдельном чертеже и содержать:

ведомость чертежей (по форме приложения 2);

номера авторских свидетельств и заявок на используемые в проекте изобретения, условные обозначения, не указанные на других листах чертежей;

сводную укрупненную ведомость объемов работ, выполненную по форме приложения 3 (составляется при наличии у разработчика ПИР соответствующей исходной документации).

3.3. Пояснительная записка к основным положениям должна содержать:

ссылки на основание для разработки проекта (план работ, техническое задание, договор, исходную документацию и другие материалы);

наименование и перечень проектов, с которыми данный проект увязан и требует совместной работы;

краткую характеристику объекта с указанием особенностей объемно-планировочных и конструктивных решений, включая монтажные соединения и другие данные, определившие принятые варианты (методы) производства работ;

краткую характеристику строительной площадки с указанием особенностей, влияющих на организацию монтажных работ;

обоснование и краткую характеристику принятых принципиальных решений технологии монтажных работ, включая выбор основного монтажного оборудования;

ссылки на чертежи и/or разработанные прогрессивные решения, использованные изобретения, новые приспособления;

ссылки на чертежи основных решений по технике безопасности;

указания особых требований к производству работ, вытекающих из расчетов монтируемых конструкций на неблагоприятные значения и сочетания монтажных и метеорологических нагрузок и воздействий (ветер, гололед, снег, температура), а также из условий применения того или иного монтажного оборудования и приспособлений;

итоговые показатели расчета технико-экономической эффективности вариантов (по форме приложения 4).

3.4. Варианты производства работ (монтажа) должны отличаться решениями, влияющими на трудоемкость, уровень механизации, стоимость и сроки производства работ. При этом для сравнения один из вариантов должен быть принят с традиционной, широко применяемой технологией монтажа.

3.5. Принципиальные разработки по п. 3.1 в, г должны быть выполнены с минимальным объемом графических материалов.

3.6. Принципиальные разработки стройгенплана для каждого варианта должны содержать:

только принципиальные решения п. 7.1 а, б, в, д, е, м (с указанием требуемой мощности основных энергоресурсов, разбивки строящегося объекта на этапы работы с учетом требований п.7.4);

ведомость временных зданий и сооружений (по форме приложения 5) с перечислением только основных позиций.

3.7. Укрупненный календарный план монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями раздела II, во при этом затраты труда и количество машино-смен механизмов допускается определять по одному из следующих показателей:

по количеству подъемов в смену одним краем;

по планируемой для каждого монтажного треста выработке на одного рабочего;

по калькуляциям.

3.8. Принципиальные разработки схем производства работ должны соответствовать требованиям пп. 8.1 и 8.2 и содержать только принципиальные решения по пп. 8.3 д,ж; 8.4 б,в; 8.5 а, б, в; 8.6 в, г; 8.7 а, в, г; д; 9.1 а, б, г (определяющие, главным образом, сущность рассматриваемых вариантов и различие между ними), а также ведомость основного монтажного оборудования, приспособлений и такелажа (по форме приложения 6).

3.9. При выполнении расчета технико-экономической эффективности вариантов в качестве базового должен быть принят вариант с традиционной широко применяемой технологией монтажа (заменяемая техника).

Вариант с минимальными приведенными затратами, вычисленными в соответствии с п. 2.1 "Инструкции по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники и рационализаторских предложений" СН 509-78, должен быть принят для разработки ШР; при сокращении сроков монтажа объекта должен быть учтен также экономический эффект, получаемый за счет сокращения условно-постоянной части накладных расходов (СН 509-78 п. 2.18), а при сокращении сроков всего строительства (за счет сокращения срока монтажа объекта) должен быть учтен экономический эффект в сфере эксплуатации от функционирования данного объекта за период его досрочного ввода (СН 509-78 п.2.20).

3.10. Чертежи в основных положениях следует располагать в порядке, установленном в п. 3.1.

## 4. СОСТАВ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ШПР)

4.1. ШПР на монтаж строительных конструкций вновь строящихся объектов должен содержать:

- а) общие данные (заглавный лист);
- б) пояснительную записку;
- в) стройгенплан;
- г) схемы производства работ (схемы монтажа), а при необходимости, оговоренной в п. 8.9, технологические карты;
- д) организацию безопасной работы кранов (крана);
- е) схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);
- ж) календарный план монтажных работ;
- и) решения по технике безопасности;
- к) схемы операционного контроля качества - СОКК (в случаях, оговоренных в п. I3.1);
- л) рабочие чертежи временных сооружений, монтажных приспособлений и такелажной оснастки;
- м) варианты монтажа (в случаях, оговоренных в разделе I5);
- н) дополнительные технические требования (ДТТ) на проектирование, изготовление конструкций и производство строительных работ (при необходимости, определяемой разработчиком ШПР);
- п) паспорт проекта;
- р) расчеты технико-экономических показателей ШПР;
- с) расчеты монтируемых конструкций на неблагоприятные значения и сочетания явлений и воздействий (при необходимости, определяемой разработчиком ШПР);
- т) основные расчеты монтажных приспособлений.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект производства геодезических работ (ШПГР), составляемый в случаях, регламентированных главой СНиП III-2-75 "Геодезические работы в строительстве" (п. I.5), в состав ШПР по монтажу строительных конструкций не включается и разрабатывается специализированной организацией или работниками геодезических служб соответствующих строительно-монтажных организаций.

2. Проект производства сварочных работ в состав ШПР по монтажу строительных конструкций не входит, его выполняют в соответствии с ведомственными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Общие указания по производству и технологии сварочных работ, не требующие отдельной проектной разработки, следует давать на соответствующих чертежах ППР.

3. Паспорт и расчеты, выполненные в составе ППР, в ведомости чертежей общих данных (заглавного листа) включают, но заказчику не выдают. Оформленные установленными подписями, они подлежат сдаче в архив с указанием шифра и присвоенного им архивного номера проекта.

Паспорт проекта должен быть составлен по форме приложения 7.

4.2. По письменному согласованию с заказчиком, для несложных сооружений, одно- и многоэтажных зданий или отдельных их частей, в случаях, не требующих разработки сложных монтажных приспособлений, ППР может быть выполнен в сокращенном объеме и должен содержать:

- а) общие данные (заглавный лист);
- б) пояснительную записку с указанием общего срока монтажа;
- в) строигенплан с решением вопросов организации безопасной работы кранов, по возможности совмещенный со схемами производства работ (схемами монтажа) и строповки элементов;
- г) решения по технике безопасности.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Для монтажных приспособлений и для схем строповки следует использовать типовые чертежи и решения. Допускается отдельная разработка несложных монтажных приспособлений.

4.3. Чертежи в ППР следует располагать в порядке их перечисления в пп. 4.1 и 4.2.

4.4. ППР на демонтаж конструкций и монтаж их при реконструкции отдельных объектов следует выполнять в объеме, оговоренном в п. 4.1 с более глубокой проработкой вопросов безопасности производства работ, определяемых условиями действующего предприятия или состоянием демонтируемых (или реконструируемых) конструкций.

4.5. По усмотрению разработчика ППР, указания по погрузке (разгрузке), монтажу (демонтажу) отдельных элементов (блоков) и к схемам производства работ (пп. 4.1 г и 4.2 в), а также указания к технике безопасности (пп. 4.1 ж и 4.2 г) при монтаже отдельных элементов (блоков) могут быть выполнены в табличной форме согласно приложению 8.

## 5. ОБЩИЕ ДАННЫЕ (ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ)

5.1. Лист "Общие данные" (заглавный лист) в составе ШР должен быть выполнен на отдельном чертеже и содержать:

ведомость чертежей (по форме приложения 2);

сводную ведомость объемов работ (приложение 3);

сводные ведомости монтажного оборудования, приспособлений и такелажа (приложение 6), механизированного и ручного инструмента (приложение 10), если этих ведомостей в проекте несколько; в противном случае должна быть дана ссылка на соответствующий чертеж;

номера авторских свидетельств и заявок на использованные в проекте изобретения;

условные обозначения, не указанные на других листах чертежей.

5.2. Типовую проектную документацию, на которую даны ссылки в чертежах проекта, а также чертежи ведомственных альбомов (каталогов, нормалей и т.п.), включают в ведомость чертежей в раздел "Ссылочные документы" (приложение 2), но заказчику не высылают.

## 6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка к ШР должна быть краткой и содержать только основные сведения, перечисленные в п. 3.3.

## 7. СТРОЙГЕНПЛАН

7.1. Строительный генеральный план (стройгенплан) монтажной площадки должен содержать или графически изображать (с указанием основных размеров и привязок):

а) планы строящихся, а также существующих зданий и сооружений, подземных и наземных коммуникаций, находящихся в зоне выполнения работ и влияющих на основные решения организации монтажной площадки;

б) схемы расположения железнодорожных, крановых (рельсовых) путей, тупиковых упоров к ним и автодорог, как существующих, так и подлежащих возведению с выделением путей, дорог и проездов, используемых монтажной организацией для передвижения людей, механизмов и подачи конструкций;

в) расположение временных зданий и сооружений: инвентарных или неинвентарных производственно-складских, служебных и санитарно-бытовых (мастерских, материально-технических складов, коатор и т.п.); центральной и приобъектной площадок складирования (складов) строительных конструкций; площадок укрупнительной сборки; эстакад для монтажных кранов, конвейерных линий и др.; при необходимости - организацию площадок складирования;

г) точки подключения электроэнергии (с указанием требуемой мощности) и, при необходимости, других энергоресурсов (сжатого воздуха, кислорода и др.);

д) расположение и, при необходимости, направления перемещения монтажных механизмов и специальных транспортных средств; места монтажа и демонтажа кранов (гусеничных грузоподъемностью 100 т и более и рельсовых);

е) расположение потенциально опасных зон и котлованов;

ж) схему и конструкции крановых путей (последнее может быть выполнено на отдельном чертеже), временных дорог для перемещений и оснований для работы гусеничных, пневмоколесных и автомобильных кранов;

и) общеплощадочные устройства по технике безопасности и охране труда; ограждение монтажной площадки, крановых путей, расположение прожекторных вышек, переходов и переездов через железнодорожные пути, въездов на строительную площадку и выездов с нее;

к) ведомость временных зданий и сооружений (приложение 5);

л) таблицу расчета электрических нагрузок (приложение 9);

м) сводную ведомость основных монтажных механизмов (по форме приложения 6).

7.2. По строящемуся объекту на стройгенплане должны быть приведены следующие сведения:

а) сетка колонн, размеры пролетов, длина и ширина здания, положение основных осей сооружения;

- б) разбивка здания (сооружения) на пространственно-жесткие секции (захватки), подлежащие очередной сдаче для производства последующих строительно-монтажных работ (в соответствии с техническим заданием на разработку ППР);
- в) перечень фундаментов и подземных сооружений, тоннелей, коммуникаций и подпорных стен, подлежащих предварительному усилению или выполнению до начала монтажных работ;
- г) разбивка на этапы работ (согласно данным, приведенным в техническом задании на разработку ППР).

7.3. На схемах организации площадок складирования необходимо указывать:

- а) расположение площадок для складирования и, при необходимости, укрупнения конструкций;
- б) расположение постоянных и временных зданий в зоне работы кранов;
- в) подъездные пути и проезды между складируемыми и укрупненными конструкциями;
- г) расположение, привязку и ведомость (по форме приложения 6) монтажного оборудования, приспособлений и такелажа для складирования конструкции (упоры, стеллажи, кассеты, кондукторы и др.).

7.4. Для сложных комплексов, по которым требуется неодновременный снос существующих строений, многократное переустройство постоянных и временных железнодорожных путей, автомобильных дорог, наземных и подземных коммуникаций, стройгенпланы следует разрабатывать отдельно на каждый период строительства.

7.5. Для составления комплексного стройгенплана разработчик ППР обязан по требованию заказчика выдать исходные данные.

7.6. На стройгенплане должны быть приведены необходимые пояснения к чертежу, которые не могут быть изображены графически: взимосвязь со смежными строительно-монтажными организациями требования к генподрядчикам организации в части подготовки фундаментов и их обратной засыпки, инженерной подготовки строительной площадки, специфические вопросы охраны труда и другие пояснения и требования, проектированные особенностями стройгенплана и методами организаций и производства работ.

## 8. СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

8.1. Схемы производства работ следует разрабатывать на:  
погрузку, разгрузку и складирование сложных пространственных элементов, обеспечение устойчивости которых требует специальных решений;  
укрупнительную сборку конструкций в крупногабаритные блоки;  
транспортирование в пределах строительной площадки негабаритных конструкций;  
кантовку, подъем, установку, временное закрепление, выверку и проектное закрепление конструкций.

8.2. Схемы производства работ должны предусматривать мероприятия, обеспечивающие:

прочность и устойчивость монтируемых конструкций;  
минимальные трудозатраты;  
эффективное использование механизмов;  
механизацию трудоемких ручных операций;  
безопасные условия производства работ;  
высокое качество работ.

8.3. Схемы производства работ должны содержать или предусматривать:

- а) разработку специальных вопросов согласно пп. 8.4-8.7;
- б) ведомость монтажного оборудования, приспособлений и тяжелажа (приложение 6);
- в) ведомость механизированного и ручного инструмента на трудоемкие ручные операции, выполненную по форме приложения 10;
- г) графическое изображение способа строповки и подъема элементов (укрупненных блоков) конструкций\*;
- д) указания, предусматривающие соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы, при этом для основных поднимаемых элементов (блоков) должны быть указаны:

---

\* В дальнейшем – элементов (блоков) конструкций.

съедая масса подъема, вылет крана, на котором производится установка соответствующего элемента и грузоподъемность крана на этом вылете;

е) решения и требования по технике безопасности производства работ (раздел II), не отраженные на других чертежах;

ж) технологическую последовательность монтажа конструкций объекта.

8.4. Специальными вопросами производства работ по погрузке, разгрузке и складированию сложных пространственных конструкций, требующими разработки, являются:

а) последовательность погрузки (разгрузки);

б) положение конструкций после выгрузки, при их хранении и, при необходимости, их временное закрепление;

в) взаимное расположение кранов и транспортных средств, стеллажей, стендов, других устройств, места и способы складирования конструкций с указанием размеров привязки, если это не отражено на строигенплане.

8.5. Специальными вопросами укрупнительной сборки конструкций в крупногабаритные блоки, требующими разработки, являются:

а) схемы укрупненных блоков со спецификацией марок отправочных элементов и с указанием общей массы каждого блока;

б) подсчет объемов работ по выполнению монтажных соединений (при наличии исходной документации);

в) расположение сборочных стеллажей, стендов, кондукторов, места складирования конструкций до и после укрупнения, если эти вопросы не отражены на генплане.

8.6. Специальными вопросами транспортировки негабаритных конструкций в пределах строительной площадки, требующими разработки, являются:

а) план трассы;

б) поперечные разрезы мест ограниченного габарита проезда с показом приближения транспортируемых конструкций к существующим зданиям и сооружениям;

в) характеристика транспортных средств, габариты и масса транспортируемых конструкций;

г) схемы нагрузок на подземные сооружения от транспортируемых конструкций;

д) схемы и узлы крепления конструкций на транспортных средствах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Схемы транспортировки негабаритных конструкций должны быть согласованы с генподрядчиком, а при реконструкции действующего предприятия и с дирекцией предприятия.

8.7 Специальными вопросами кантовки, подъема, установки, временного закрепления, выверки и постоянного закрепления конструкций, требующими разработки, являются:

а) положение конструкций перед подъемом или кантовкой (прежде всего конструктивных элементов длиной более 15 м или массой более 10 т и крупногабаритных блоков массой более 5 т) с указанием положения центра тяжести;

б) положение конструкций после установки в проектное положение, а также положение ранее установленных конструкций. При необходимости должно быть приведено характерное промежуточное положение;

в) расположение и узлы крепления грузоподъемного оборудования и приспособлений (не оговоренных в п.8.3), применяемых для кантовки, подъема и установки конструкций;

г) способы, схемы и узлы усиления монтируемых конструкций для обеспечения их прочности и устойчивости в период монтажа (при необходимости);

д) способы и схемы выверки временного и проектного закрепления конструкций после их кантовки или подъема и установки (при необходимости).

8.8. На чертежах схем производства работ следует приводить основные пояснения по вопросам, которые не могут быть изображены графически (специфические условия подъема или опускания конструкций, последовательность выверки и закрепления, контроль усилий и нагрузок, безопасные условия труда и др.).

8.9. По просьбе заказчика, оговоренной в техническом задании на разработку ППР, на работы, выполняемые новыми методами, или отдельные сложные работы, в состав ППР могут быть включены технологические карты.

При наличии типовых технологических карт на какие-либо виды монтажных работ в НМР должна быть дана ссылка на них.

8.10. В технологических картах на отдельные сложные работы или работы, выполняемые новыми методами, необходимо разработать:

а) схемы производства работ согласно требованиям пп.8.3-8.8 без привязки к конкретному грузоподъемному механизму или устройству. Последнее выполняют на соответствующих чертежах схем производства работ в НМР;

б) ведомость механизированного и ручного инструмента (приложение 10);

в) схемы строповки поднимаемых элементов (блоков) в соответствии с требованиями раздела 10;

г) календарный график работ, совмещенный с калькуляцией трудозатрат, заработной платы и машинного времени, разработанной по форме приложения II. При этом график располагать справа от таблицы калькуляции (по типу расположения календарного графика производства работ - п.II.1);

д) рабочие чертежи нетиповых монтажных приспособлений;

е) технико-экономические показатели на монтаж соответствующего конструктивного элемента (или группы элементов), выполненные по форме приложения 12;

ж) специальные указания и решения по технике безопасности производства работ (при необходимости).

8.11. Способ строповки и подъема элементов (блоков) конструкций должен содержать указания на:

а) грузоподъемные механизмы или оборудование (краны, полиспасты и т.д.), с помощью которых следует осуществлять подъем элементов (блоков);

б) грузозахватные устройства (траверсы, блоки и т.п.), с помощью которых следует осуществлять подъем элементов (блоков);

в) количество точек, за которые следует осуществлять строповку поднимаемых элементов (блоков);

г) общую массу поднимаемого элемента (блока) конструкций (с учетом массы грузозахватного приспособления).

8.12. Схемы производства работ и технологические карты должны содержать основные указания по электробезопасности при

производстве работ, составленные на основании главы СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность. Общие требования" и ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Необходимость разработки раздела "Электробезопасность" в полном объеме определяет заказчик ПР. В этом случае он обязан заказать разработку специализированной организации.

8.13. Схемы производства работ и технологические карты должны содержать основные указания, составленные на основании главы СНиП III-4-80, по вопросам организации санитарно-гигиенического обслуживания работающих и обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

8.14. Схемы производства работ и технологические карты должны содержать указания о необходимости выполнять работы, перечисленные в прил. 5 СНиП III-4-80, по нарядам-допускам.

## 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ КРАНОВ

9.1. Чертеж (чертежи) организации безопасной работы кранов должен содержать или предусматривать:

- а) схемы установки кранов с привязкой их к монтируемому сооружению (планы и характерные разрезы);
- б) обеспечение безопасных расстояний от воздушных электрических сетей и линий электропередачи, а также безопасных расстояний приближения кранов (их выступающих частей) к зданиям, сооружениям и местам складирования строительных конструкций, штабелям грузов и т.п.;
- в) пути перемещения рабочих по территории монтажной площадки, места входа на территорию;
- г) условия установки и работы кранов вблизи откосов, котловаяков;
- д) обозначение постоянных и потенциально опасных зон;
- е) ограждение крановых путей, указания об установке заземления, место расположения контрольного груза;
- ж) места стоянок кранов в перерывах между работой (при необходимости, определяемой требованиями безопасного производства работ кранами);

и) мероприятия по безопасной работе нескольких кранов на одном или параллельных путях, а также в условиях, когда зоны действия стрел кранов перекрываются;

к) пояснения (при необходимости) к особым условиям или требованиям: технологической последовательности выполнения краном отдельных операций, ограничению работы по метеорологическим условиям (ветер, температура, снег, гололед), ограничению работы кранов в условиях действующего предприятия и т.п.

## 10. СХЕМЫ СТРОПОВКИ ПОДНИМАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БЛОКОВ) КОНСТРУКЦИЙ

10.1. Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков) конструкций, как правило, должны быть выполнены на одном чертеже и содержать:

- а) общие указания (пояснения) к схемам строповки;
- б) графическое изображение схем строповки;
- в) сводную ведомость монтажных приспособлений и такела-жа, выполненную по форме приложения 6;
- г) таблицу схем строповок, выполненную по форме приложе-ния I3, с присвоением порядкового номера каждой схеме.

Перечисленные материалы, в том числе графическое изобра-жение (с названием) схемы строповки каждого поднимаемого эле-мента (блока) конструкций, как правило, следует располагать на отдельных форматах (листах).

При наличии однотипных конструкций следует разрабатывать схему строповки для элемента (блока) наибольшей массы, а в ос-тальных случаях ссылаться на разработанную схему.

10.2. Графическое изображение схемы строповки каждого поднимаемого элемента (блока) конструкций, как правило, долж-но содержать:

- а) изображение строповки элемента (блока) с указанием массы подъема, положение центра тяжести, привязку мест стро-повки, размер расстояния от крюка грузоподъемного механизма до верха поднимаемого элемента (блока);
- б) изображение грузозахватного приспособления; при необ-ходимости должны быть приведены: узлы сопряжения грузозахват-

ного приспособления с грузоподъемным механизмом и с поднимаемым грузом; способы расстроповки элемента (блока).

## II. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МОНТАЖНЫХ РАБОТ

II.1. Календарный план монтажных работ должен быть составлен по форме приложения I4 и содержать:

- а) календарный график производства работ;
- б) график потребности в рабочих кадрах;
- в) график работы основных монтажных механизмов.

Для составления комплексного сетевого графика, по требованию заказчика, разработчик ППР обязан выдать исходные данные.

II.2. График производства работ должен быть составлен в соответствии с этапами работ, с разбивкой на отдельные пространственно-жесткие секции (захватки) сооружения (по пролетам, ярусам, этажам, температурным швам и т.п.), которые могут быть предъявлены смежным организациям к приемке для производства последующих видов работ.

В графике отдельными позициями (строчками) необходимо указывать все отдельные технологические операции и процессы, требующие использования в течение значительного времени машин и рабочих различных квалификаций, в том числе:

подготовительные и вспомогательные работы (которые следует приводить по возможности одной строкой, т.е. в целом для всего объекта без разделения на пространственно-жесткие секции);

погрузочно-разгрузочные работы на складе, сортировку, комплектацию;

транспортировку конструкций в пределах стройплощадки;

укрупнение конструкций;

монтаж, демонтаж и перестановку кранов;

установку конструктивных элементов каждого вида (колонн, подкрановых балок, ферм и т.п.);

выполнение монтажных соединений (сварку, постановку болтов и др.);

установку и перестановку монтажных приспособлений и подмостей;

устройство и выверку путей монтажных кранов;

выверку и крепление крановых рельсов мостовых кранов и путей подвесных кранов;

частичную (захватками) сдачу крановых путей для мостовых кранов, используемых для производства последующих работ;

монтаж и демонтаж оборудования конвейерной линии;

окраску конструкций (если ее выполнение предусмотрено монтажной организацией);

обслуживание механизмов, машин и инструмента;

неучтенные работы с указанием их объемов в % ( от 5 до 10%).

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

По согласованию с организацией, монтирующей несущие строительные конструкции, в графике следует предусматривать использование основного монтажного механизма для монтажа мостовых кранов или тяжелого технологического оборудования (при их наличии).

II.3. Затраты труда и количество машино-смен механизмов следует определять по ЕНиР, ВНиР, ТНиР, местным или расчетным нормам, а также по количеству подъемов в смену одним краном.

II.4. В графике производства работ должны быть приведены итоговые показатели: объем работ, в том числе количество поднимаемых элементов (блоков), а также количество единиц основных монтажных машин, механизмов, оборудования и транспортных средств с указанием затрат их полного\* машинного времени по каждой марке.

Эти данные используют при составлении сводных технико-экономических показателей ПР.

II.5. График потребности в рабочих кадрах должен быть приведен под графиком производства работ в виде эпюры (приложение I4).

II.6. График работы основных монтажных механизмов приводят под графиком потребности в рабочих кадрах; для каждого

---

\* Полное машинное время включает в себя время, необходимое для выполнения соответствующих строительно-монтажных работ, и планируемые графиком технологические перерывы между указанными работами.

рассматриваемого механизма должна быть чертой показана продолжительность работы с подсчетом полного количества машино-смен по каждому из них.

II.7. При необходимости монтажа строительных конструкций одновременно с выполнением других видов строительно-монтажных работ разработчик ШПР должен принять участие в составлении графика производства совмещенных работ, а также мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения.

График производства совмещенных работ должен выполняться в календарном плане монтажных работ или на отдельном чертеже и должен содержать указания на:

а) время и продолжительность работ по монтажу строительных конструкций;

б) время, продолжительность и наименование строительно-монтажных и специальных работ, выполняемых параллельно с монтажом строительных конструкций, с указанием организаций – исполнителей;

в) сроки начала и окончания производства совмещенных работ;

г) мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ при совмещении монтажа строительных конструкций с производством других видов строительных, монтажных и специальных работ, с указанием организаций, ответственных за их исполнение.

Продолжительность выполнения каждого вида работ на графике показывают одной линией с указанием времени их начала и окончания.

Обеспечение согласования с организациями-смежниками и утверждения указанного графика генеральным подрядчиком входит в обязанности заказчика ШПР.

II.8. Локальный сетевой график следует разрабатывать только по важнейшим и уникальным объектам (включенным в перечень, утвержденный Минмонтажспецстроем СССР или минмонтажспестройми союзных республик), для которых предусмотрено применение сетевого графика.

В этих случаях разработчик ШПР выдает исходные данные для составления локального сетевого графика (или составляет

локальный сетевой график) и согласовывает окончательный сетевой график.

## 12. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ШР

12.1. Проектные разработки по технике безопасности при производстве работ должны содержать решения:

по вопросам прочности и устойчивости монтируемых конструкций, безопасных условий производства работ, строповки поднимаемых элементов (в части способов строповки - п.8.II) и электробезопасности - на схемах производства работ (раздел 8). В необходимых случаях на схемах производства работ должны быть оговорены мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность, или дана ссылка на "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ";

по вопросам строповки поднимаемых элементов, в части схем строповки и узлов к ним, - на схемах строповки монтажных элементов (раздел 10);

по вопросам безопасной работы кранов - на чертеже "Организация безопасной работы кранов" (раздел 9) и на графике производства совмещенных работ (п.II.7);

по вопросам организации рабочих мест и проходов к ним - на схемах расположения средств подмашивания (схемах подмостей): площадок, лестниц, переходных мостиков, лолек, ограждений, защитных настилов и др. приспособлений, обеспечивающих безопасность и удобство прохода к рабочим местам и выполнения самой работы. В необходимых случаях на чертежах схем подмостей должны быть оговорены мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность производства работ или дана ссылка на "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ";

по монтажным приспособлениям (устройствам) и канатным элементам такелажной оснастки - на рабочих чертежах монтажных приспособлений (раздел 14).

12.2. На схемах расположения средств подмашивания (схемах подмостей) должны быть приведены:

- а) основные планы и разрезы зданий, сооружений или их частей с расположением лестниц и подмостей с узлами их крепления к монтируемым конструкциям;
- б) привязка и узлы закрепления деталей для установки монтажных лестниц и подмостей;
- в) места и схемы закрепления ограждений и страховочных канатов;
- г) способ установки, перестановки и демонтажа средств подмащивания (выполняется только по просьбе заказчика, оговоренной в техническом задании на разработку ППР);
- д) ведомость средств подмащивания и деталей для их установки (по форме приложения 6);
- е) текстовые пояснения к общим или особым (при их наличии) условиям расположения средств подмащивания.

12.3. При невозможности или нецелесообразности применения средств подмащивания и необходимости выполнения работ непосредственно с монтируемых конструкций на чертежах должны быть указаны места и способы закрепления карабина предохранительного пояса.

12.4. В пояснениях к условиям расположения средств подмащивания необходимо указывать: допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на средствах подмащивания, требования к освещению (если оно превышает общепринятые нормы) и др.

### 13. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (СОК)

13.1. В ППР должны быть даны ссылки на ведомственные альбомы СОК.

Индивидуальные схемы операционного контроля качества разработчик ППР должен выполнять только по требованию заказчика ППР (изложенному в письме или в техническом задании) на монтаж новых, сложных и ответственных конструкций. СОК должны предусматривать контроль: правильности положения, геометрической формы монтируемых конструкций (элементов), качества соединений, усилий в монтажной оснастке (при необходимости) и ее от-

ветствие выполняемых на монтаже операций требованиям действующих нормативных документов и ШР.

13.2. Содержание СОКК приведено в главе СНиП Ш-1-76 "Организация строительного производства" п.9.9.

#### 14. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАКЕЛАЖНОЙ ОСНАСТКИ

14.1. В ШР должны быть выполнены рабочие чертежи нетиповых временных сооружений, необходимых для монтажа строительных конструкций (путей рельсовых кранов, линий конвейерной сборки, площадок укрупнительной сборки, приобъектных складов), а также нетиповых грузоподъемных и грузозахватных устройств и других монтажных приспособлений (включая такелажную оснастку).

Субподрядные организации обязаны выдать генподрядчику или, по согласованию с ЕИМ, организацию, разрабатывающей ШР, основные данные, необходимые для проектирования автодорог, общеплощадочных сетей и т.д.

14.2. Чертежи монтажных приспособлений и устройств следует разрабатывать с учетом требований ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а также "Указаний по проектированию деревянных конструкций временных зданий и сооружений" СН 432-71.

14.3. Рабочие чертежи стальных конструкций приспособлений (устройств) следует выполнять с учетом требований стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), а также единой системы инженерной документации - ЕСКД (в случае централизованного изготовления). При этом разработку каждого монтажного приспособления (устройства) возможного массового применения, а также канатных элементов такелажной оснастки (стропы, тяги и т.п.) следует выполнять, как правило, на отдельном чертеже.

Односторонние приспособления (устройства) или канатные элементы следует выполнять на одном чертеже с приведением соответствующей таблицы изменяемых размеров.

Спецификацию в рабочем чертеже канатного элемента следует составлять по форме приложения I5.

I4.4. Схемы расположения приспособлений и устройств, их назначение и способы использования приводят на схемах производства работ, в решениях по технике безопасности и в технологических картах, а для сложных приспособлений (временные опоры, эстакады, сборочные стелы и т.д.) - на отдельных чертежах монтажных схемах с приведением ведомости отправочных элементов по форме приложения 6.

I4.5. Стальные канаты, применяемые для обеспечения безопасности (страховочные канаты, ограждения), должны быть приведены на чертежах с деталями для их закрепления и натяжения.

I4.6. На каждое вновь разработанное монтажное приспособление и устройство необходимо составлять паспорт согласно приложению I6. Паспорт составляют для картотеки разработчика и в состав ППР не включают.

## I5. ВАРИАНТЫ МОНТАЖА В СОСТАВЕ ППР

I5.1. Варианты монтажа в составе ППР разрабатывают в следующих случаях:

при значительных изменениях ситуации на монтажной площадке или конструкций монтируемого объекта по сравнению с первоначальными решениями;

при необходимости сравнения возможных подвариантов ранее выбранного варианта монтажа объекта;

если это требуется по техническому заданию на разработку ППР;

если основные положения по монтажу объекта не разрабатывались, но по мнению разработчика ППР требуется сравнение возможных вариантов.

I5.2. Требования к составу, содержанию и количеству разрабатываемых в составе ППР вариантов должны соответствовать требованиям раздела 3.

## 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

16.1. Дополнительные технические требования (ДТТ) на проектирование, изготовление конструкций и производство строительных работ составляет организация, разрабатывающая ППР, для повышения технологичности монтируемых конструкций с целью снижения трудозатрат и стоимости, обеспечения безопасности и повышения качества работ.

16.2. Заказчик ППР предъявляет ДТТ:

проектной организации - по вопросам совершенствования компоновочных и конструктивных решений, а также усиления конструкций, включая подземные, с учетом принятой технологии производства монтажных работ;

предприятию-изготовителю - по вопросам изготовления конструкций и комплектности их отгрузки;

строительной организации - по вопросам организации строительной площадки, устройства фундаментов и сроков предоставления их под монтаж.

16.3. В ДТТ для предприятия-изготовителя стальных конструкций необходимо предусмотреть:

а) членение конструкций на отправочные элементы в соответствии с "Инструкцией по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций" ВСН 141-80 ММСС СССР;

б) оснащение отправочных элементов строповочными, сборочными, фиксирующими деталями и приспособлениями для монтажной сварки, установки конструкций в проектное положение и их временного закрепления, а также деталями для крепления монтажных подмостей и лестниц;

в) при необходимости, требование общей или контрольной сборки конструкций всего сооружения или отдельных его частей в случаях, не оговоренных главой СНиП II-18-75 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ";

г) перечень монтажных соединений, в которых рассверливание отверстий до проектного диаметра необходимо производить на монтажной площадке.

16.4. В ДТТ для строительной организации необходимо предусмотреть:

- а) очередность возведения фундаментов и подземных сооружений, обеспечивающую планомерное развитие фронта работ и возможность осуществления принятых методов монтажа;
- б) требования к возведению фундаментов в соответствии с принятым способом опирания и закрепления на них стальных и железобетонных колонн;
- в) установку закладных деталей в фундаментах и других строительных конструкций для закрепления монтажных приспособлений;
- г) номенклатуру и расположение временных зданий и сооружений (склады конструкций, пути для работы и передвижения кранов и транспортирования конструкций).

16.5. В ДТТ для проектной организации необходимо предусмотреть:

- а) конструктивные решения монтажных соединений;
- б) расположение монтажных стыков;
- в) усиление конструкций для восприятия монтажных нагрузок;
- г) дополнительные закладные детали в фундаментах, а также монтажные петли или отверстия для строповки железобетонных конструкций;
- д) нагрузки на фундаменты и подземные сооружения (подвалы, тоянвали) от монтажных кранов, транспортных средств и монтажных приспособлений.

16.6. ДТТ должны быть выполнены на чертежах с пояснительной запиской, обосновывающей предложенные решения.

16.7. Разделы ДТТ, разработанные после выпуска чертежей строящегося объекта и предусматривающие изменение компоновочных или конструктивных решений строящегося объекта, должны быть согласованы с организацией-проектировщиком объекта и переданы заказчиком ППР предприятию-изготовителю и строительной организации.

16.8. Согласование ДТТ с предприятием-изготовителем конструкций, строительной и проектной организациями осуществляют организация-заказчик ППР при участии (по просьбе заказчика) представителя организации разработчика ДТТ.

## I7. РАСЧЕТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ППР

I7.1. В составе пояснительной записки к ППР должны быть приведены итоговые технико-экономические показатели проекта (по форме приложения 4).

I7.2. Расчет технико-экономической эффективности вариантов, если они разработаны в составе ППР (раздел I5), должен быть выполнен в соответствии с требованиями п. 3.9.

I7.3. Расчет экономической эффективности ППР выполняют по просьбе заказчика (оговоренной в техническом задании на разработку ППР).

Приложение I

Техническое задание

на разработку ШР по монтажу строительных конструкций

1. Заказчик ШР

(наименование и адрес организации)

2.

(наименование объекта)

3.

Перечень объектов

Директивные сроки производ-  
ства работ

начало

окончание

4. Заказчик объекта

(наименование и адрес организации)

5. Генподрядная организация

(наименование и адрес организации)

6. Генеральный проектировщик

(наименование и адрес организа-  
ции)

7. Разработчик ШР на общестроительные работы

(наименование и адрес организации)

8. Разработчик ШР на монтаж оборудования объекта

(наименование и адрес организации)

9. Данные о поставке конструкций (металлических и сборных  
железобетонных)

Завод-поставщик	Наименование изготавливаемых конструкций	Количество конструкций, т, м	Сроки поставки по договору

10. Вид и сроки выполнения заказываемой технической документации

Наименование объекта	Заказываемая техническая документация

11. Плановая выработка на 1 рабочего

кг	м <sup>3</sup>	руб.
чел.-дн	чел.-дн	чел.-дн

12. Данные о разбивке объекта на этапы строительства (монтажа) в соответствии с договором, заключенным с генподрядной организацией

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

13. Данные о монтажных механизмах, грузоподъемном оборудовании и транспорте, имеющихся у монтажной организации

Наименование (марка) механизмов, оборудования и транспорта	Исполнение, модификация, характеристика	Количество, шт.	Примечание

14. Другие требования, в том числе особые условия монтажа  
(при их наличии)

15. Перечень исходной технической документации, прилагаемой к  
техническому заданию

Наименование объекта	Наименование технической документации	Обозначение и ведомость чертежей	Разработчики технической документации
1	2	3	4
	Чертежи стальных конструкций (КМ, КИД)		
	Чертежи сборных железобетонных конструкций		
	Архитектурно-строительные чертежи		
	Выкопировка из генплана объекта		
	Чертежи ПОС, включая календарный или комплексный сетевой график		
	Данные об электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе и пр.		
	Смета на монтаж строительных конструкций		

---

1	2	3	4
---	---	---	---

---

Сметная стои-  
мость объекта

Место печати

Заказчик ППР

должность, подпись

" " \_\_\_\_\_

198 г.

Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Формат	Обозначение	Наименование	Чтврт	Помечание
		<u>Внеш. заготовочные чертежи</u>		
		<u>Пд.мненчные чертежи</u>		
		<u>Сырьевые документы</u>		
7	50		30	18 , 30

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. В графе "Формат" указывают формат документа данного обозначения, если он выполнен на одном листе. Если документ выполнен на нескольких листах, то в графе "Формат" проставляют звездочку, а в графе "Примечания" указывают формулы, на которых этот документ, в порядке их возрастания, обозначен: А4, А2, А1.

2. В графе "Обозначение" указывают полное обозначение документа. В разделе "Сырьевые документы" в графе "Обозначение" помимо обозначения документа при необходимости указывают наименование и ширф организации, выпустившей документ. 3. В графике "Наименование" указывают наименование документа в полном соответствии с наименованием, указанным в его основной надписи (штампе) или на титульном листе.

4. В графике "Количество" указывают общее количество листов документа. 5. В графике "Примечание" указывают дополнительные сведения (п.1 данных примечаний, например, сведений об изменениях, вносимых в документ). 6. Количество строк, стводимых для наименования, или примечаний к одному документу не регламентировано.

Приложение 3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
10	10с		20	20
				35

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. При разработке КР следует указывать:  
для комплексов-нагрузок строящихся объектов: для объ-  
ектов-наименование монтируемых частей или конструктивных  
элементов. 2. В составе основного телескопий по местам, конст-  
рукции объекта разрабатывает следующую укрупненную ведомость  
объемов работ.

Приложение 4

ИТОГОВЫЕ  
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Единица измерения	Количества	Примечания
1 Сметная стоимость монтажных работ	тыс руб		
2 Объем работ.			
металлоконструкции	т		
сборный железобетон	м <sup>3</sup>		
8 тч по таркам кранов	—		
3 Общее количество подъемов	подъем		
4 Средняя масса одного монтажного элемента	т		
5 Трудозатраты	чел-дн		
6 Выработка на один чел - день	т,чес-дн		
	руб/чес-дн		
	руб/чес-дн		
7 Количество машинно смен	машина		
всего			
8 тч по таркам кранов	машина		
	машина		
	машина		
8 Выработка на один (средненныи) кран	машина		
8 тч по таркам кранов	машина		
	машина		
	машина		
9 Продолжительность работы (календарная)	дн		
Справочные показатели и принятого запаса в отношении надежности			
10 Экономические эффекты	тыс руб		
11 Рост производительности труда	%		
12 Установление выполнение работ	чел		
115	20	20	30

Приложение 5

ВЕДОМОСТЬ  
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

N пози- ции	Наименование	Еди- ница изм	Число стбо	Краткая характеристика	Примечание
10	75		10	15	40
					35

ПРИЧЕНАНИЕ. В ведомость следует вносить все временные здания, сооружения (включая дороги), необходимые для производства монтажных работ; в ведомостях для Основных положений следует указывать только основные из перечисленных позиций.

Приложение 6

ВЕДОМОСТЬ  
МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАКЕЛАЖА

N пози- ции	Наименование, марка	Нормы неста- ропри- емни ческих	Часах в кг всех	Обозначение	Примечание
	Оборудование				
	Средства подмащивания				
	Грузозахватные				
	приспособления				
	Приспособления для				
	установки и выверки				
	конструкций				
10	65		10	15	15
					35
					35

ПРИЧЕНАНИЯ. 1. В графе "Обозначение" следует указывать номер чертежа, ГОСТа или т. д. 2. В конце каждого раздела проставляется итоговая масса расхода металла, а в конце таблицы - общая масса расхода металла на звено изготавливаемые конструкции.

Приложение 9

**РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (пример заполнения)**

№ п/п	Наименование группы приемников	Количество, шт.	Установленная мощность кВт, при $P_{B_n} = 100\%$	$\sum P_n \cdot K_{n, \text{использования}}$	$\cos \varphi / \cos \varphi_0$	$P_m = K_m \sum P_n$	$A_{\text{сп}} \cdot R_{\text{сп}} \cdot t_{\text{сп}}$	Коэффициент суммы $K_m$	Максимальная нагрузка			
									$R_n = P_n \sqrt{P_{B_n}}$	$\Sigma P_n \cdot R_n$	$R_m = K_m \sum P_n$	$A_m \cdot R_m \cdot t_{\text{сп}}$
	кран рельсовый $P_{B_n} = 40\%$				0.2	0.6						
						1.33						
	кран гусеничный $P_{B_n} = 40\%$				0.2	0.6						
						1.33						
	кран наземный $P_{B_n} = 40\%$				0.2	0.6						
						1.33						
	Эл лебедка $P_{B_n} = 40\%$				0.35	0.6						
						1.33						
	Освещение (на рабочих местах)				1	1						
						0						
	Компрессор воздушный $P_{B_n} = 100\%$				0.7	1						
						0						
	Шинопровод $P_{B_n} = 100\%$				0.8	1						
						0						
	Вентилятор сантехнический $P_{B_n} = 100\%$				0.85	0.75						
						0.88						
	Трансформатор для ручной и полуавтоматической сварки / $P_{B_n} = 60\%$ /				0.3	0.5						
						1.74						
	Для автомобилий $P_{B_n} = 60\%$				0.35	0.3						
						1.74						
	Выпрямитель для ручной и полуавтоматической сварки / $P_{B_n} = 60\%$ /				0.35	0.7						
						1.02						
	Утюгопоставка $P_{B_n} = 100\%$				0.5	0.7						
						1.02						
	Выпрямитель для фабрики $P_{B_n} = 50\%$				0.35	0.8						
						0.75						
10	30	10	15	15	10	10	15	15	10	15	15	15

**Примечания.**

1. Характеристики  
электроприемников указываются по каталожным  
данным. 2. Значения  
 $K_m$  принимают по таблице. 3.  $R_n$  - норматив-  
ная мощность электроприемника (суммарная  
мощность установленных электродвигателей).

Коэффициент максимума $K_m$									
Число шагов	Коэффициент использования $K_n$								
0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	
4	3.43	3.11	2.64	2.14	1.87	1.65	1.48	1.29	1.14
6	3.04	2.64	2.24	1.88	1.66	1.51	1.37	1.23	1.10
8	2.72	2.31	1.99	1.72	1.52	1.40	1.30	1.20	1.08
10	2.42	2.10	1.84	1.60	1.43	1.34	1.26	1.16	1.07
15	2.05	1.81	1.64	1.43	1.30	1.24	1.19	1.13	1.07
20	1.84	1.65	1.50	1.34	1.24	1.20	1.15	1.11	1.06
30	1.82	1.46	1.34	1.24	1.19	1.16	1.13	1.10	1.05
40	1.50	1.37	1.27	1.19	1.15	1.13	1.12	1.09	1.05

Приложение 10

ВЕДОМОСТЬ МЕХАНИЗИРОВАННОГО  
И РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

N п/п	Наименование	Тип, марка, обозначение чертежа	Юя.	Завод - изготовитель	Примечание
10	60	25	10	40	40

ПРИМЕЧАНИЕ. Нормативы потребности в инструменте для монтажа конструкций одноэтажных промзданий, для монтажа легких конструкций, а также бригадные нормокомплекты разработаны ВНИИП Промстальконструкция.

Приложение 11

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
ТРУДОЗАТРАТ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, МАШИННОГО  
ВРЕМЕНИ И ГРАФИК РАБОТ

Н р/п	Основа ние	Описание работ и условий производств	Фд чтн.	Объем работ	На единицу		На весь объем		Число рабочих член.-ч	Марка крана	Машинное время, маш-ч	
					Н вр. чел.-ч	Расце- нка, руб./чел-ч	Затраты руд., руб.	Зарплата, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	20	87			10	20	20	20	20	10	20	20

## Городеже 12

## ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость чел - ч	Быстроотдача оочи- ко рабочего блока к2	Затраты маш - см	Продолжительность монтажа . ч
50	45	45	45

## Приложение 13

## ТАБЛИЦА СХЕМ СТРОПОВОК

**ПРИМЕЧАНИЯ.** 1. В графе "Цена груза" следует указывать, например: монтах, погрузка, разгрузка и т.д. 2. В графе "Масса в сборе" следует указывать массу грузозахватных приспособлений в сборе с соответствующими стропами. 3. В графе "Общая масса подъема" следует указывать массу поднимаемого элемента (блока) конструкции вместе с массой соответствующих грузозахватных приспособлений в сборе.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
календарный план монтажных работ  
с фрагментами заполнения

Н рн	Основание	Наименование работ	Объемы работ			Нормативы подъемов	Плановая выработка	Кол. рабочих	ПЛАНИРУЕМЫЕ ВРЕМЯ			Кол. рабочих	Уровень	ПРИЧЕНОВОЕ ВРЕМЯ (ЧЕСТЬ, ЧЕСТЬ)				
			Ед ицм	Кол. шт	Общее кол. подъемов				Норма вр заработки	Зарезерв.	Кол. рабочих			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Монтаж крана БК-1000 (N1)	шт				150	5	2	СКР-30 (1 шт)	60	30	10	15				
2		Монтаж захватки N1	т				450	15	2	БК-1000 N1 (1 шт)	30	20	30	15				
3		Сварка М/к захватки N1	п.м.				50	5	2	ЭКОМ 1000 (2 шт)	25	15	10	10				
4		Монтаж крана БК-1000 (N2)	шт				200	10	2	СКР-30 (1 шт)	50	30	20	10				
5		Монтаж захватки N2	т				450	15	2	БК-1000 N1 (1 шт)	30	-	30	15				
6		Сварка М/к захватки N2	п.м.				50	5	2	ЭКОМ 1000 (2 шт)	10	-	10	10				
7		Монтаж захватки N3	м <sup>3</sup>				750	15	2	БА-400 Н2 (1 шт)	70	20	30	25				
8		Зачистка и обивка стыков	шт				150	5	2	комплекс (1 шт)	30	-	10	15				
9		Демонтаж крана БК-1000 (N1)	шт				200	10	2	СКР-30 (1 шт)	20	-	20	10				
10		Демонтаж крана БК-1000 (N2)	шт				200	10	2	СКР-30 (1 шт)	20	-	20	10				
		Всего	т	205			2650					max 60	135					80
			м <sup>3</sup>	40						СКР-30 (1 шт)	150							
	в т ч по наимен. кранов	СКР-30 (1 шт)	30				всего маш-сн по наимен.			БК-1000 (2 шт)	150							
		БК-1000 (2 шт)	215				всего маш-сн по наимен.			БК-1000 (2 шт)	35							

График потребности в рабочих кадрах



График работы механизмов



**ПРИМЕЧАНИЯ.** 1. При заполнении графы 1 указывают порядковый номер позиций, перечисленных в графе 3. 2. При заполнении графы 2 указывают конкретный пункт и наименование нормативного документа, на основании которого заполняют графы 7, 8 или 9 (ЕНИР, ВНИР, ТНИР, местные нормы, техническое задание на разработку ТЗР и др.). 3. При заполнении графы 3 приводят перечень всех работ, отраженных в календарном графике (п. II.2 данной инструкции). 4. Графы 4 и 5 заполняют по рабочим чертежам монтируемого объекта, графу 6 - с учетом укрупнения монтируемых конструкций.

5. Графу 7 заполняют для тех работ, которые нормируются по количеству подъемов (определенному на основании ЕНИР) на 1 маш.-смену. 6. Графу 8 заполняют для тех работ, которые характеризуются плановой выработкой на одного рабочего (в соответствии с п. II технического задания на разработку ТЗР - см. приложение I данной инструкции, при этом количество основных монтажных кранов определяют из расчета 14-18 человек (включая рабочих на всех вспомогательных операциях) на один кран. 7. Графу 9 заполняют для тех позиций календарного графика, которые нормируются по ЕНИР. 8. Графу 10 заполняют данными от умножения (умножения) данных графы 5 на данные графы 9 (8). Продолжительность рабочего дня следует принимать равной 8,2 ч.

9. При заполнении графы II численность звена приравнивают по данным ЕНИР. При расчетах по плановой выработке на одного рабочего графу II заполняют из расчета 14-18 рабочих на один основной монтажный кран. 10. Количество кранов (графа 13) определяют, исходя из данных графы 14 с учетом директивных сроков монтажа объекта. 11. Графу 14 заполняют суммой данных графы 15 и данных, полученных делением данных графы 10 на данные графы 11. 12. Слева от графика работы механизмов приводят полное время для каждого механизма рабочее сумме маш.-смен графы 14 и 15 для данного механизма. 13. Двухсменную работу обозначать двойной линией, односменную - одной линией, технологические перерывы соответствующими пунктами.

Приложение 15

Спецификация на стропы (пример заполнения)

Номер пункта	Обозначение	Наименование	Нол.	Матери- ал	Масса, кг		Примечания
					1 шт.	Всех	
1	ГОСТ 7568-69	Накант ЗЗ-1-Н-180. $\ell_{300} = 44\text{м}$	1	-	184,8	185	
2	21380М-15	Соединительное звено МТ	2	Вст 3сп3	29	58	
3	ГОСТ 2224-72	Коуш 105	2	Ст 3	3,7	7	
4	394Р-125-72	Сжим для наканта d 34,2	14	Ст 3	2,4	34	
					и т.д.	282,42	
10	35	60	10	20	10	10	30

ПРИМЕЧАНИЯ: В графе "Обозначение" следует указывать номер чертежа, ГОСТа или У.

Приложение 16

		30	20	35	
5 5 5	Наименование приспособления	УШИФР № 198 г	Масса	105	
	Область применения	Ламинирование	Назначение	25	15
	90	35			
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА					
Место для графического изображения приспособления					
Паспорт приспособления					
Наименование проектной организации нальнодержателя			Почтовый адрес проектной организации		
5	8	57	100	85	5
210					

## СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения .....	3
2.	Техническое задание на разработку ШПР.....	8
3.	Основные положения (основные технические решения) по монтажу конструкций объекта .....	10
4.	Состав проекта производства работ (ШПР) .....	13
5.	Общие данные (заглавный лист) .....	15
6.	Пояснительная записка .....	15
7.	Стройгипплан .....	15
8.	Схемы производства работ, технологические карты ..	18
9.	Организация безопасной работы кранов .....	22
10.	Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков) конструкций .....	23
II.	Календарный план монтажных работ .....	24
I2.	Решения по технике безопасности, отражаемые в ШПР.	27
I3.	Схемы операционного контроля качества (СОКК) ....	28
I4.	Рабочие чертежи временных сооружений, монтажных приспособлений и такелажной оснастки .....	29
I5.	Варианты монтажа в составе ШПР .....	30
I6.	Дополнительные технические требования .....	31
I7.	Расчеты технико-экономических показателей ШПР ....	33
<u>Приложения:</u>		
1.	Техническое задание на разработку ШПР по монтажу строительных конструкций .....	34
2.	Ведомость чертежей .....	38
3:	Ведомость объемов работ .....	39
4.	Итоговые технико-экономические показатели .....	40
5.	Ведомость временных зданий и сооружений .....	41
6.	Ведомость монтажного оборудования, приспособлений и такелажа .....	41
7.	Паспорт проекта .....	вкл.
8.	Табличная форма указаний .....	вкл.
9.	Расчет электрических нагрузок .....	42
I0.	Ведомость механизированного и ручного инструмента.	43
II.	Калькуляция трудозатрат, заработной платы, машинного времени и график работ .....	44

I2. Технико-экономические показатели .....	45
I3. Таблица схем строповок .....	45
I4. Календарный график производства работ .....	вкл.
I5. Спецификация на строны (пример заполнения) .....	46
I6. Паспорт приспособления .....	47

Перепечатка

Редактор Ю.Я.Дукъянов  
 Технический редактор Н.С.Громова  
 Корректор Н.И.Кареева, Т.А.Рязанцева

Подписано в печать 03.12.85.

Офсетная Ротапrint Усл.печ.л. 2,79  
 Уч.-изд.л. 3,4 Изд.№ 1825-з Тираж 300

Формат 60x84 I/16

Усл.кв.отт. 906

Зак.№ 559 Цена 34 к.

Ротапrint ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР  
 117049, Москва, ул. Дмитрова, д. 38а